

**Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Oeste SC  
Projeto Elétrico do Portal do Município**

**PLANILHA ORÇAMETÁRIA**

FONTE	CÓDIGO	ITEM	MATERIAL	Unid.	QUANT.	Valor Unit.	BDI 22%	Valor Total
		<b>1</b>	<b>Instalações elétricas</b>					
Composição 01		1.1	Poste cônico contínuo em aço galvanizado, engastado, braço duplo	Un	5	R\$ 756,56	R\$ 166,44	R\$ 4.615,00
SINAPI 07/2019	92727	1.2	Concretagem para base do poste	m3	0,5	R\$ 381,42	R\$ 83,91	R\$ 232,67
SINAPI 07/2019	83446	1.3	Caixa de passagem 30x30x40cm	Un	9	R\$ 148,50	R\$ 32,67	R\$ 1.630,53
SINAPI 07/2019	96985	1.4	Haste de aterramento 5/8"	Un	9	R\$ 50,80	R\$ 11,18	R\$ 557,82
SINAPI 07/2019	425	1.5	Grampo tipo olhal para haste de aterramento 5/8"	Un	9	R\$ 3,74	R\$ 0,82	R\$ 41,04
Orçamento		1.6	Luminária para iluminação pública LED 100W	Un	10	R\$ 775,20		R\$ 7.752,00
SINAPI 07/2019	39391	1.7	Luminária LED Refletor 50W	Un	4	R\$ 233,29	R\$ 51,32	R\$ 1.138,44
SINAPI 07/2019	39390	1.8	Luminária LED Refletor 30W	Un	9	R\$ 126,06	R\$ 27,73	R\$ 1.384,11
SINAPI 07/2019	93043	1.9	Lâmpada LED 10W	Un	7	R\$ 30,99	R\$ 6,82	R\$ 264,67
SINAPI 07/2019	97607	1.10	Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada LED	Un	7	R\$ 79,39	R\$ 17,47	R\$ 678,02
SINAPI 07/2019	40401	1.11	Eletroduto corrugado PEAD 1.1/4"	m	150	R\$ 2,15	R\$ 0,47	R\$ 393,00
SINAPI 07/2019	93358	1.12	Escavação manual de valas	m3	13,5	R\$ 58,35	R\$ 12,84	R\$ 961,07
SINAPI 07/2019	91933	1.13	Cabo de cobre flexível, 10mm - isol. 1kV	m	260	R\$ 10,07	R\$ 2,22	R\$ 3.195,40
SINAPI 07/2019	91931	1.14	Cabo de cobre flexível, 6mm - isol. 1kV	m	100	R\$ 6,47	R\$ 1,42	R\$ 789,00
SINAPI 07/2019	91927	1.15	Cabo de cobre flexível 2,5mm - isol 1kV	m	300	R\$ 3,47	R\$ 0,76	R\$ 1.269,00
SINAPI 07/2019	42015	1.16	Fita de advertência de condutor elétrico	m	150	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 19,50
SINAPI 07/2019	404	1.17	Fita isolante de borracha autofusão	m	5	R\$ 1,64	R\$ 0,36	R\$ 10,00
SINAPI 07/2019	91871	1.18	Eletroduto de PVC rígido 1"	m	6	R\$ 10,07	R\$ 2,22	R\$ 73,74
SINAPI 07/2019	406	1.19	Fita em aço inox para cintar poste	Un	0,15	R\$ 70,28	R\$ 15,46	R\$ 12,86
SINAPI 07/2019	41598	1.20	Padrão de entrada de energia (kit postinho) completo, monofásico, 40A	Un	2	R\$ 1.518,13	R\$ 333,99	R\$ 3.704,24
Orçamento		1.21	Cabo de alumínio multiplexado 2x10mm	m	60	R\$ 4,00		R\$ 240,00

SINAPI 07/2019	39469	1.22	Dispositivo de proteção contra surto DPS 275V/20kA	Un	4	R\$ 65,01	R\$ 14,30	R\$ 317,24
SINAPI 07/2019	93656	1.23	Disjuntor monopolar, tipo DIN, 25A	Un	2	R\$ 11,95	R\$ 2,63	R\$ 29,16
SINAPI 07/2019	39445	1.24	Disjuntor diferencial residual bipolar 25A/30mA	Un	2	R\$ 128,40	R\$ 28,25	R\$ 313,30
SINAPI 07/2019	84402	1.25	Quadro de distribuição para poste IP54	Un	2	R\$ 81,45	R\$ 17,92	R\$ 198,74
SINAPI 07/2019	1570	1.26	Terminal a compressão para cabo 2,5mm	Un	50	R\$ 0,51	R\$ 0,11	R\$ 31,00
SINAPI 07/2019	1542	1.27	Terminal de pressão para cabo 10mm	Un	32	R\$ 11,75	R\$ 2,59	R\$ 458,88
SINAPI 07/2019	88264	1.28	Eletricista com encargos complementares	h	8	R\$ 25,85	R\$ 5,69	R\$ 252,32
SINAPI 07/2019	88247	1.29	Auxiliar de eletricista com encargos	h	8	R\$ 18,96	R\$ 4,17	R\$ 185,04
			<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 30.747,79</b>

Glauber Sartori Gandolfi  
CREA/SC 103070-7