



Planta Baixa: Locação dos pilares
Escala: 1:50

Notas Gerais

- Materiais:**
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
 - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
 - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todos as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:**
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Lajes.....: 2.0cm
 - Sapatas.....: 5.0cm

	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC <small>BOM JESUS DO OESTE-CABI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SALDADES-TIGRINHOS</small>
	<small>ENDEÇO:</small> Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (011*49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206-0001-88
	MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE / SC
<small>OBRA:</small> PROJETO ESTRUTURAL AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALBANO BORRE - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMPLIAÇÃO - SALAS DE AULA	<small>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</small> RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2
<small>ESPECIFICAÇÕES:</small> LOCAÇÃO DOS PILARES	<small>ASS. RESP. TÉCNICO:</small>
<small>PROPRIETÁRIO:</small> MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE/SC	<small>ASS. DO PREFEITO:</small> AIRTON ANTONIO REINHER
<small>LOCAL:</small> RUA AFONSO RAYMUNDO WALKER, 189 - CENTRO	<small>ÁREA:</small> 201,20 m ²
<small>DESENHO:</small> RAFAEL CASSOL BASSO	<small>DATA:</small> MARÇO / 2021
<small>INDICADA:</small>	01/43