



**Notas Gerais**

- Materiais:**
- Aço.....: CA50 e CA60
  - Concreto Estrutura.....: 25 MPa (250 kgf/cm<sup>2</sup>)
  - Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm<sup>2</sup>)
  - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
  - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
  - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
  - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
  - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:**
- Vigas.....: 2.5cm
  - Pilares.....: 2.5cm
  - Lajes.....: 2.0cm
  - Sapatas.....: 5.0cm

	<p><b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC</b>          BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAI-FLOR DO SERTÃO          IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO          SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADAES-TIGRINHOS</p> <p>ENDEREGO:          Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro          89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina          Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br          CNPJ 00.961.206/0001-88</p>
	<p>MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE / SC</p> <p>OBRA: <b>PROJETO ESTRUTURAL</b>          AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALBANO BORRE – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL          –GARAGEM DE ÔNIBUS</p>
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: <b>RAFAEL CASSOL BASSO</b>          ENGENHEIRO CIVIL          CREA / SC: 112.213-2</p>	<p>ASS. RESP. TÉCNICO:</p>
<p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p><b>LOCAÇÃO: GARAGEM DOS ÔNIBUS</b></p>	
<p>PROPRIETÁRIO: <b>MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE/SC</b></p>	<p>ASS. DO PREFEITO:</p>
<p>LOCAL: RUA AFONSO RAYMUNDO WALKER, 189 – CENTRO</p>	<p>AIRTON ANTONIO REINEHR</p>
<p>DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO</p>	<p>Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2021/Bom Jesus do Oeste</p>
<p>DATA: MARÇO / 2021</p>	<p>ÁREA: 174,25 m</p>
<p>ESCALA: INDICADA</p>	<p>FOLHA: 15/43</p>

↑ Localização: Garagem de ônibus  
 Escala: 1:200  
 → X